



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΥ (2025)

Αριθ. Μελέτης: 46/2025  
Αριθ. Έργου: 30-7323.021

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή και αποκατάσταση τμημάτων του Δημοτικού οδικού δικτύου Πάρου. Το έργο αφορά σε αποκατάσταση και συντήρηση του ασφαλτικού οδοστρώματος και κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την ασφαλή διέλευση των διερχόμενων οχημάτων. Τα προς αποκατάσταση τμήματα, τα οποία φαίνονται και στις συνημμένες αεροφωτογραφίες, είναι τα παρακάτω:

1. Κοινότητα Πάρου (Παροικιά), από διασταύρωση νεκροταφείου προς «Αγ. Αναργύρους», σε οδό που εμφανίζει έντονες ζημιές, συνολικού μήκους περίπου 550,00m, και αφορά αποκατάσταση του οδοστρώματος
2. Κοινότητα Πάρου (Παροικιά), περιμετρικά τριγωνικής πλατείας «Αγ. Νικολάου» και έμπροσθεν Κέντρου Υγείας Πάρου, σε οδό που εμφανίζει έντονες ζημιές, συνολικού μήκους περίπου 300,00m, και αφορά αποκατάσταση του οδοστρώματος
3. Κοινότητα Πάρου (Παροικιά), από διασταύρωση «Ν.Ο.Π.» έως διασταύρωση «Καλάμι/Κριός», σε οδό που εμφανίζει έντονες ζημιές, συνολικού μήκους περίπου 400,00m, και αφορά αποκατάσταση του οδοστρώματος
4. Κοινότητα Πάρου (Αεροδρόμιο), από διασταύρωση επαρχιακής οδού έως κυκλικό κόμβο αεροδρομίου, σε οδό που εμφανίζει έντονες ζημιές, συνολικού μήκους περίπου 1.050,00m, και αφορά αποκατάσταση του οδοστρώματος
5. Κοινότητα Μάρπησσας, περιοχή «Τσερδάκια», σε οδό που εμφανίζει έντονες ζημιές, συνολικού μήκους περίπου 250,00m, και αφορά αποκατάσταση του οδοστρώματος
6. Κοινότητα Αγκαιριάς (Αλυκή), περιοχή από διασταύρωση «Φούρνος Αγκαιριάς» προς παλαιό αεροδρόμιο, σε οδό που εμφανίζει έντονες ζημιές, συνολικού μήκους περίπου 600,00m, και αφορά αποκατάσταση του οδοστρώματος
7. Κοινότητα Αγκαιριάς, περιοχή «Καμάρι», σε οδό που εμφανίζει έντονες ζημιές, συνολικού μήκους περίπου 250,00m, και αφορά αποκατάσταση του οδοστρώματος

Σε όλα τα τμήματα των οδών θα προηγηθεί ασφαλική συγκολλητική επάλειψη πριν την διάστρωση του ασφαλτομίγματος. Όπου απαιτείται θα προηγηθεί απόξεση του υφιστάμενου οδοστρώματος με χρήση φρέζας για την προσαρμογή της τελικής στάθμης του ασφαλτικού οδοστρώματος στις επαφές με τις διασταυρούμενες οδούς, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και την ορθή όδευση των ομβρίων υδάτων, καθώς και τη συναρμογή στις εισόδους των παρακείμενων ιδιοκτησιών. Όπου είναι απαραίτητο θα εφαρμοστεί ισοπεδωτική στρώση για την επούλωση καθιζήσεων και τοπικών βυθίσεων του υφιστάμενου οδοστρώματος και την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, όπου είναι απαραίτητο θα γίνει προσαρμογή της στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων και εσχάρων στην τελική στάθμη του οδοστρώματος. Μετά το πέρας των εργασιών ασφαλτόστρωσης θα ακολουθήσει διαγράμμιση των τμημάτων των δημοτικών οδών που αποκαταστάθηκαν.

Παράλληλα θα γίνει συντήρηση του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, με τοπικές επουλώσεις οπών και τοπικών καθιζήσεων σε παρακείμενα σημεία των αναφερόμενων τμημάτων του οδικού δικτύου.

Όλες οι εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν απαιτούν την έγκριση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Το έργο θα κατασκευασθεί

σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας επί τόπου του έργου. Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών σε όλα τα στάδια κατασκευής πρέπει να είναι σύμφωνος με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια. Όπου είναι απαραίτητο ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 620.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Πάρου, έτους 2025.

Πάρος, Αύγουστος 2025

Ο Μελετητής



ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος της Δ/σης  
Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών Δήμου Πάρου



ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΪΡΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός





ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΟΥ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ), ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΩΣ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ





ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΚΙΑ), ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ









ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΙ»



Αριθ. Μελέτης: 46/2025  
Αριθ. Έργου: 30-7323.021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α                     | Είδος Εργαίων                                                                    | Κωδικός Άρθρου                  | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα                  | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 |                           |                     | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ            |                                                                                  |                                 |                     |      |                 |                           |                     |               |              |
| 1                       | Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας                           | ΝΑΟΔΟ Α\Δ-2Α                    | ΟΔΟ 1132            | 1    | m <sup>2</sup>  | 260,00                    | 3,40                | 884,00        |              |
| 2                       | Ασφαλτική προεπάλειψη                                                            | ΝΑΟΔΟ Α\Δ-3                     | ΟΔΟ 4110            | 2    | m <sup>2</sup>  | 4.220,00                  | 1,20                | 5.064,00      |              |
| 3                       | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη                                                  | ΝΑΟΔΟ Α\Δ-4                     | ΟΔΟ 4120            | 3    | m <sup>2</sup>  | 22.850,00                 | 0,45                | 10.282,50     |              |
| 4                       | Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,06 m        | ΝΑΟΔΟ Α\Δ-7.1                   | ΟΔΟ 4421Β           | 4    | m <sup>2</sup>  | 4.220,00                  | 11,40               | 48.108,00     |              |
| 5                       | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου | ΝΑΟΔΟ Α\Δ-8.1                   | ΟΔΟ 4521Β           | 5    | m <sup>2</sup>  | 22.850,00                 | 11,00               | 251.350,00    |              |
|                         |                                                                                  | Σύνολο: 1. Ασφαλτικά            |                     |      |                 |                           |                     | 315.688,50    | 315.688,50   |
| 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΛΟΙΠΑ |                                                                                  |                                 |                     |      |                 |                           |                     |               |              |
| 1                       | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή                                     | ΝΑΟΔΟ Α\Ε-17.1                  | ΟΙΚ 7788            | 6    | m <sup>2</sup>  | 3.950,00                  | 3,80                | 15.010,00     |              |
| 2                       | Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου      | ΝΑΟΔΟ Α\Β-85                    | ΟΔΟ 2548            | 7    | τεμ.            | 4,00                      | 40,30               | 161,20        |              |
|                         |                                                                                  | Σύνολο: 2. Τεχνικά Έργα - Λοιπά |                     |      |                 |                           |                     | 15.171,20     | 15.171,20    |
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 | Άθροισμα                  |                     |               | 330.859,70   |
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 | Γ.Ε. & Ο.Ε.               | 18,00%              | 59.554,75     |              |
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 | Άθροισμα                  |                     |               | 390.414,45   |
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 | Απρόβλεπτα                | 15,00%              | 58.562,17     |              |
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 | Άθροισμα                  |                     |               | 448.976,62   |
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 | Απολογιστικά              |                     |               | 12.500,00    |
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 | Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών | 18,00%              | 2.250,00      |              |
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 | Άθροισμα                  |                     |               | 463.726,62   |
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 | Αναθεώρηση                |                     |               | 36.273,38    |
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 | Άθροισμα                  |                     |               | 500.000,00   |
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 | Φ.Π.Α.                    | 24,00%              | 120.000,00    |              |
|                         |                                                                                  |                                 |                     |      |                 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             |                     |               | 620.000,00   |

Πάρος, Αύγουστος 2025  
Ο Μελετητής

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/σης  
Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών Δήμου Πάρου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΪΡΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός